


Zjazd indywidualny do posesji przez chodnik




Konstrukcja nawierzchni zjazdu do posesji:

- Kostka betonowa typu Prostokąt (kolor czerwony)
- Podsypka cementowo-piaskowa
- Podbudowa z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023

gr. 8 cm
gr. 3 cm

gr. 20 cm


Szczegół 2



Krawężnik najazdowy 15x22cm na ławie betonowej C-12/15 z oporem 0,061 m3/mb


Uzupełnienie betonem C¹²/₅ nawierzchni po zabudowie krawężnika tj. uzupełnienie szczeliny około 20 cm na głęb. 25 cm między nowo ułożonym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni - do spodu istn. podbudowy stosując przerwy dylatacyjne. Ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej AC 8 S średnio gr. 8 cm - w dwóch warstwach po uprzednim skropieniu emulsją.

Szczegół 4




Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem gr. 10cm (0,048 m3/mb)

Szczegół 5



Obrzeże betonowe 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. Ława betonowa z betonu C-12/15 z oporem gr. 10cm (0,043 m3/mb)

Szczegół 3



Zakończenie zjazdu

Krawężnik najazdowy 15x22cm na ławie betonowej C-12/15 z oporem 0,061 m3/mb

Inwestor: Gmina Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno			
Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY JAGIEŁŁY W MIEDŹNIE.			
Przedmiot rysunku: ZJAZD INDYWIDUALNY DO POSESJI			Skala: 1:100 i 1:25
Opracował:	Tomasz Banaśkiewicz FT-83861/81/376/82 SLK/IS/1160/02	Podpis:	Rys. nr: 5
Projektował:	inż. Janusz Muś AG.II4/AZ/7131-2/502/01 SLK/BD/1199/02	Podpis:	Data: 25.11.2014
Sprawdzający:	inż. Ryszard Sidorowicz SLK/0096/PWOK/03 SLK/BD/0961/03	Podpis:	