

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-31 d.2 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-18 d.2 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 2-18 d.2 0207-04 analogia	Podłączenie wpustów ulicznych rurą PCV o śr. zewnętrznej 160 mm	m		
		13.00	m	13.000	
				RAZEM	13.000
38	wycena d.2 własna	Włączenie rury PCV o śr. 160 mm do istniejącej studni lub kanału betonowego - bezpośrednio	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
39	wycena d.2 własna	Wykonanie napraw studni rewizyjnej, spoinowanie kręgów betonowych, wykonanie kinety, uzupełnienie stopni zjazdowych	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
40	wycena d.2 własna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu robót	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	wycena d.2 własna	Projekt czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie na czas prowadzenia robót	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 CHODNIKI I WJAZDY					
42	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		196.00	m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
43	KNR 2-31 d.3 0105-07	Dodatkowa podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²		
		196.00	m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
44	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta pod wjazd w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		15.80	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
45	KNR 2-01 d.3 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gr. III	m ³		
		3.20	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
46	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego pod wjazdy - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		15.80	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
47	KNR 2-31 d.3 0511-03	Wjazd z kostki brukowej betonowej kolor grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		15.80	m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
48	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m		
		21.00	m	21.000	
				RAZEM	21.000