

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA UL. SŁONECZNEJ I GWIEZDNEJ</b>					
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.110	
		0.11		<b>RAZEM</b>	<b>0.110</b>
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01		m	306.500	
		306.50		<b>RAZEM</b>	<b>306.500</b>
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01		m <sup>2</sup>	196.000	
		196.00		<b>RAZEM</b>	<b>196.000</b>
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm	m		
d.1	0101-01		m	101.000	
		101.00		<b>RAZEM</b>	<b>101.000</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	grub. 3 cm (grub. 4cm)	m <sup>2</sup>	44.400	
		44.40		<b>RAZEM</b>	<b>44.400</b>
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-04	dalszy 1 cm grub.	m <sup>2</sup>	44.400	
		44.40		<b>RAZEM</b>	<b>44.400</b>
7	KNR 2-01	Wykop rowka 40x40 cm pod krawężnik koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na	m <sup>3</sup>		
d.1	0217-02	odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	55.400	
		55.40		<b>RAZEM</b>	<b>55.400</b>
8	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-	m <sup>3</sup>		
d.1	0217-06	kład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	26.600	
		26.60		<b>RAZEM</b>	<b>26.600</b>
9	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych ręczne o ścianach pionowych głębokości do	m <sup>3</sup>		
d.1	0320-02	1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	22.500	
		22.50		<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
10	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1	0236-01		m <sup>3</sup>	22.500	
		22.50		<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
11	KNR 2-01	Wywóz nadmiaru gruntu - roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-05	m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-	m <sup>3</sup>	42.900	
		ku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km)		<b>RAZEM</b>	<b>42.900</b>
		42.90			
12	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>	42.900	
		Krotność = 4		<b>RAZEM</b>	<b>42.900</b>
		42.90			
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	odl.do 1 km (odl. 3km)	m <sup>3</sup>	25.400	
		25.40		<b>RAZEM</b>	<b>25.400</b>
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	25.400	
		Krotność = 2		<b>RAZEM</b>	<b>25.400</b>
		25.40			
15	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	348.000	
		348.00		<b>RAZEM</b>	<b>348.000</b>
<b>2 ROBOTY DROGOWE</b>					
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04		m <sup>3</sup>	19.100	
		19.10		<b>RAZEM</b>	<b>19.100</b>