

STAROSTWO POWIATOWE

w Kłobucku

Powiatowy Zespół Uzgodnień

Dokumentacji Projektowej

ul. Rynek 13, tel. 317-11-79

42 - 100 Kłobuck

O P I N I A NR 308/03

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompowniami Ścieków.

dla: MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA

Sp z o.o.

Adres: Szymanowskiego 15 42-201 Częstochowa

na zlecenie z dnia: 2003.08.22 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2003.08.22

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Ostrowy, Miedzno, Kołaczkowice Małe, Kołaczkowice Duże gm. Miedzno.

Uwagi i zalecenia:

- Powiatowy Zarząd Dróg - uzgodniono z zachowaniem następujących warunków:
- 1) Po wykonaniu robót teren pasa drogowego zostanie doprowadzony na koszt inwestora do stanu z przed realizacją robót,
  - 2) Wykonawca robót przed rozpoczęciem prac w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych uzyska zgodę od PZD Kłobuck na wejście w teren.

[58] SZMIUW:

- uzgadniam w zakresie lokalizacji, rozwiązania techniczne proszę uzgodnić indywidualnie. Dotyczy przejścia przez cieki wodnej Ponadto na przejścia kan. sanitarną przez cieki należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.
- przejścia pod dnem cieków wykonać w rurze ochronnej, uwzględnić zamulenie pod dnem rzek na głębokości 1,0 m pod dnem rowów na głębokości 0,5 m. Prace wykonać na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika.
- O terminie rozpoczęcia robót bezwzględnie powiadomić nasz Zarząd.
- prace wykonać min. 5m od górnej krawędzi skarpy cieków.

[19] WSO i ZK Star.K-ck- nie podlega uzgodnieniu warunków obrony cywilnej.

[48] Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji -  
- uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odległości

STAROSTWO POWIATOWE  
w KŁOBUCKU

42-100 Kłobuck

ul. Rynek im. Jana  
tel. (0-34) 310-

od istniejących przewodów wod.-kan.

Przy zbliżeniach do naszych sieci wytycznia proj. uzbrojenia w terenie, dokonać w obecności służb eksploatacyjnych Wodociągów.

[8] TP S.A. Kłobuck :

- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego obiektu z telefonicznymi liniami kablowymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy pracach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem dokładnego zlokalizowania ich ułożenia.

Prace ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika telekomunikacji.

W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń

telekomunikacyjnych należy opracować projekt techniczny i uzgodnić w

DT opole w Pionie Sieci oraz DUSiUD Lubliniec.

Projekt oraz prace związane z przebudową wykonać kosztem i staraniem

zainteresowanego Inwestora. Przed przystąpieniem do

prac ziemnych wykonawca zgłosi się do

RT Kłobuck w celu potwierdzenia

uzgodnienia. Koszty awarii urządzeń

tele technicznych ponosi Inwestor.

Miejsca skrzyżowań z kablami teletechnicznymi zabezpieczyć rurami

dwudzielnymi typu "AROTA".

Należy dostarczyć projekt do uaktualnienia kabli teletechnicznych przed

rozpoczęciem prac ziemnych.

Rejon Energetyczny Kłobuck - uzgodniono pod warunkiem:

- przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonać przekopy kontrolne celem

zlokalizowania istniejących kabli elektroenergetycznych,

- w miejscach skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem istniejące kable

elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROTA,

- projektowane elementy kanalizacji winny być zlokalizowane w odległości

min.1,5m od istniejących słupów linii elektroenergetycznych,

- roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych

wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności i wymagań obowiązujących

przepisów pod nadzorem RE Kłobuck,

- w przypadku wystąpienia kolizji koszty przebudowy urządzeń

elektroenergetycznych obciążać będą inwestora uzgodnionego obiektu,

- o planowanym terminie rozpoczęcia robót wykonawca winien poinformować

Wydział Utrzymania Sieci RE Kłobuck z min.2 tyg. wyprzedzeniem.

[2] Przewodniczący:

uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzględnego wytyczenia

obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo budowlane

obiekty ulegające zakryciu, podlegają geodezyjnej inwentaryzacji

powyższej P r z e d i c h z a k r y c i e m.

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu

z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji Inwestor

przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi Administracji

Architektoniczno - Budowlanej.

Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/w

uwag oraz informacji zespołu dot. obowiązujących warunków

do realizacji budowy.

[5] Celem spełnienia warunku wynikającego z art.22 ustawy Prawo budowlane

(Dz. U. Nr 89/94 poz. 414) o c h r o n y z n a k ó w g e o d e z y j n y c h ,  
wykonawca robót zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzór nad  
zabezpieczeniem znaków przed ich naruszeniem w trakcie realizacji  
inwestycji.

Arkusze map: 511.223:231,233,234.

511.241:031,033,034,081,082,083,084,131,132,161,113,111,063,062,  
013,032,061.


511.232:102,202,151,153,201,192,191,182,101,103,094,093,132,052,  
054,053,051,042,041,141.

511.214:244.

(strona przedłożyla do wglądu oryginały map).

Nie podlega opłacie skarbowej  
na podstawie ...*Art. 3*.....

ustawy z dnia 9 września 2000r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr  
86. poz. 960)

  
(podpis)

STAROSTWO POWIATOWE  
w REJMBUCKI

42-00 Kiotyn  
ul. Rynek im. Jarosława  
li 13  
tel. (0-34