

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
1	1 KNR-W-2- d.1 25 0415-04	Roboty rozbiórkowe Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3 m - konstrukcje nośne - rozebranie 15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2	2 KNR-W-2- d.2 25 0415-02	Roboty montażowe Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3 m - konstrukcje nośne - budowa 15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	3 KNR 2-31 d.2 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagłem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1,5 m 30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	4 KNR 2-01 d.2 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3		Roboty nawierzchniowe			
5	5 KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm - dojazdy do mostu 45m2 x 2 90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
6	6 KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz- czeniu 8 cm - dojazdy do mostu 90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
				RAZEM	90.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania:

Obiekt mostowy w miejscowości Borowa :Tataje" w km 0+108 do 0+123.

Obiekt mostowy został zniszczony podczas ulewnych deszczy i podtopień w maju 2010 roku.

Zakres robót do wykonania:

- Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3m - konstrukcje nośne - roboty rozbiórkowe - 15m,
- Mosty drogowe na ramach o szerokości jezdni do 3m - konstrukcje nośne - budowa - 15m,
- Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciaglien z rur śr 60 i 38mm o rozstawie słupków z rur 60mm 1,5m - 30m,
- Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - 40m²,
- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm - dojazd do mostu - 90m²,
- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm - dojazd do mostu - 90m².

Zakres robót przewidziany do realizacji pozwoli na odtworzenie istniejącego stanu sprzed zniszczeń i uszkodzeń.

Podstawa wykonania kosztorysu inwestorskiego:

Średnie ceny RMS wraz z bazą cen robót wg. KNR w III kwartale 2010r. - OGÓLNOPOLSKA BAZA CEN W BUDOWNICTWIE "INTERCENBUD" oraz ceny na rynku lokalnym.

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).