

Wzrost:	2015-02-03	B1
Data:	06.02.2015	
Lp.:		
Ilość załączników:		8
Podpis:		

Gmina Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy nad Okszą w ulicach: Sportowa i Sosnowa”

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania:

1. Prosimy o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska w kwestii dotyczącej zasypania wykopów po wykonanych robotach objętych ww. postępowaniem przetargowym.
Przedmiar robót poz.15 i 48 zakłada 30% wymianę gruntu – zasyp, podsypka i obsypka. Z dokumentacji projektowej wynika, że kanał sanitarny umiejscowiony jest w pasie drogi o nawierzchni asfaltowej, która po wykonaniu kanału sanitarnego ma zostać odbudowana – warstwa wiążąca po wykopie, a warstwa ścieralna na całej szerokości drogi.
Z opisu projektu pkt 6.7. **Zasypka wykopu wynika „Po technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę kanałów. Do wysokości 50cm ponad rurę zasypkę prowadzić piaskiem gruboziarnistym. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur. Dalej zasypywanie wykopów gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm z zagęszczeniem gruntów nasypowych w drogach 10÷20cm warstwami do wskaźnika zagęszczenia IS 1.0 wg Proctora.”** Powyższe założenia przy wykorzystaniu 70% materiału do zasypu jako gruntu rodzimego są wątpliwe do osiągnięcia. W związku z tym prosimy o korektę przedmiaru robót w zakresie zasypania wykopów i przyjęciu 100% wymiany gruntu.
Jednocześnie z zapisów §14 umowy wynika, że **„Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od ostatecznego, protokolarnego odbioru robót.”** czyli również na wykonane nawierzchnie asfaltowe.