ULICA DĘBOWA - KONCEPCJA
OZNACZENIA PROJEKTOWANE:
jezdnia z betonu asfaltowego
chodniki z kostki betonowej
zjazdy z kostki betonowej
zjazdy z kostki betonowej (w nowych liniach rozgraniczających
zjazdy z kruszywa kamiennego
pobocze z kruszywa kamiennego
rowy umocnione płytami ażurowymi
istniejące ogrodzenia
linie rozgraniczające wg MPZP
granice działek
proj. linie podziałowe
drzewa przeznaczone do wycinki
osie jezdni
krawężnik betonowy (15x30) cm - światło 12cm
krawężnik betonowy (15x22) cm - światło 0cm
krawężnik betonowy (15x22) cm - światło 4cm
obrzeże betonowe (8x30) cm
krawędź jezdni
krawędź pobocza
projektowane słupy linii napowietrznej NN
KONIEC OPRACOWANIA ul. Dębowa: km 1+957,00
KONIEC OPRACOWANIA ul. Sosnowa: km 1+656,00
Działka nr 1685/1 Powierzchnia wykupu: 8m2
Działka nr 1685/2 Powierzchnia wykupu: 8,0m2
Działka nr 1684/1 Powierzchnia wykupu: 26,0m2
Działka nr 1684/2 Powierzchnia wykupu: 20m2
Działka nr 1679/1 Powierzchnia wykupu: 70m2
Działka nr 1679/2 Powierzchnia wykupu: 67m2
Działka nr 1679/3 Powierzchnia wykupu: 141m2
Działka nr 1678 Powierzchnia wykupu: 236m2
R = 1000,00 m
α = 2,89 g
T = 45,42 m
T = 22,72 m
T = 0,25 m
C13
C14
γ = 0,95 g
C15
γ = 1,54 g
C16
PZ: 1+644,60
KZ: 1+667,60
PZ: 1+824,60
KZ: 1+847,60
proj. przepust z rur żelbetowych Ø400 L=7,0m
proj. przepust z rur żelbetowych Ø400 L=8,0m
zjazd z kostki betonowej Ø150 L=7,0m
zjazd z kostki betonowej Ø150 L=6,0m
OPTOVIA
Siedziba: 50-334 Wrocław, ul. Ukryta 12/11
Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 51
TEL: 603 760 610 e-mail: pracownia@optovia.pl NIP 949-182-42-11
Temat: Przebudowa ulicy Dębowej w Miedźnie. Wariant I
Stadium i część: KONCEPCJA.
Rysunek nr: 1.4
Skala: 1:500
Data: 03. 2018.
Inwestor: Gmina Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz IV.
Projektant: Inż. Ryszard SIDOROWICZ
Nr uprawnień: SLK/0096/PWOK/03
Podpis: