



DG wewnętrzna (ODC. D1 - D8) km 0+000,00 - 0+782,82



Wymiary ław (w cm)


obrzeże 8x30
skala 1:25



MATERIAŁY na 1mb:

- ① Obrzeże 8x30cm - 1,0m
- ② Podsyпка cem. - piaskowa (1:4) - 0,002m³
- ③ Beton klasy C12/15 - 0,04m³


krawężnik 15x22
skala 1:25



MATERIAŁY na 1mb:

- ① Krawężnik 15x22cm - 1,0m
- ② Podsyпка cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m³
- ③ Beton klasy C12/15 - 0,057m³

krawężnik 15x30
skala 1:25



MATERIAŁY na 1mb:

- ① Krawężnik 15x22cm - 1,0m
- ② Podsyпка cem. - piaskowa (1:4) - 0,009m³
- ③ Beton klasy C12/15 - 0,057m³

- ① JEZDNIA (KR1)
4cm - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
5cm - warstwa wiążąca AC 16 W 50/70
8cm - w-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 stab. mech.
12cm - w-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63 stab. mech.
15cm - warstwa odsączająca z pospółki
- ② POBOCZE UTWARDZONE
5cm - kliniec kamienny 4/16 stab. mech.
10cm - tłuczeń kamienny 0/31,5 stab. mech.

Pracownia Inter Art ul. Wiktorska 34, Wapleńnik, 42-120 Miedźno nip: 9491573789, tel. 509 521 710 interart@go.pl, www.interart.go.pl Projekty instalacji sanitarnych oraz budownictwa drogowego	Temat: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa DG 656010 S i DG 656014 S wraz z łącznikiem w miejscowościach Kołaczkowice Duże i Kołaczkowice Małe, gm. Miedźno.	
	Branża: Drogowa	Skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Miedźno ul. Ulańska 25 42-120 Miedźno	Data: 03.2021
	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne	Rysunek nr: et4-2
	Projektant: inż. Janusz Muś upr. nr: 502/01	Podpis:
	Sprawdzający:	Podpis:
Opracowanie: mgr inż. Marcin Rogal		Podpis: